ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ**				**4.107.283,72**	**100,00**
01.01		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**172.649,98**	4,20
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	172.649,98	172.649,98	4,20
01.02		**IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO**				**27.363,06**	0,67
01.02.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	54,00	302,87	16.354,98	0,40
01.02.002	4657/ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	12,00	515,00	6.180,00	0,15
01.02.003	4654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	12,00	402,34	4.828,08	0,12
01.03		**CANTEIRO DE OBRAS**				**22.560,84**	0,55
01.03.001		Manutenção do Canteiro	un	1,00	15.660,84	15.660,84	0,38
01.03.002		Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	6.900,00	6.900,00	0,17
01.04		**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**				**3.903,18**	0,10
01.04.001	3465/ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.=100km)	km	1.301,06	3,00	3.903,18	0,10
01.05		**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				**3.274.286,40**	79,72
01.05.001		**PAVIMENTAÇÃO**				**3.274.286,40**	79,72
01.05.001.001	2602/ORSE	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	8.400,00	44,62	374.808,00	9,13
01.05.001.002	7176/ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante	m2	336.000,00	0,17	57.120,00	1,39
01.05.001.003	3427/ORSE	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem - espessura de 2,00 cm - com motoniveladora	t	8.064,00	11,55	93.139,20	2,27
01.05.001.004	3427/ORSE	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem - espessura de 3,00cm - com vibroacabadora	t	12.096,00	11,55	139.708,80	3,40
01.05.001.005	7178/ORSE	Usinagem de CAUQ (capa de rolamento), exclusive CAP	t	20.160,00	83,04	1.674.086,40	40,76
01.05.001.006	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.612.800,00	0,58	935.424,00	22,77
01.06		**SINALIZAÇÃO**				**176.191,39**	4,28
01.06.001		**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**				**139.879,88**	3,40
01.06.001.001	11688/ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	7.200,00	18,90	136.080,00	3,31
01.06.001.002	3724/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	326,45	11,64	3.799,88	0,09
01.06.002		**SINALIZAÇÃO VERTICAL**				**36.311,51**	0,88
01.06.002.001	10712/ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	62,50	303,16	18.947,50	0,46
		Confecção suporte e travessa para placa de sinalização					

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.06.002.002	10808/ORSE		un	173,00	100,37	17.364,01	0,42
01.07		**OBRAS COMPLEMENTARES**				**214.451,94**	5,22
01.07.001		**Redutor de velocidade Tipo I (L = 1,50m, h = 0,08m) - 60 unidades**				**5.902,03**	0,14
01.07.001.001	7176/ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante	m2	324,00	0,17	55,08	0,00
01.07.001.002	3427/ORSE	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem	t	41,47	11,55	478,98	0,01
01.07.001.003	7178/ORSE	Usinagem de CAUQ (capa de rolamento), exclusive CAP	t	41,47	83,04	3.443,67	0,08
01.07.001.004	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	3.317,76	0,58	1.924,30	0,05
01.07.002	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	48.000,00	2,88	138.240,00	3,37
01.07.003		Limpeza de sarjeta e meio-fio (SICRO 4915708 ref. abril/2019)	m	48.000,00	0,55	26.400,00	0,64
01.07.004	12379/ORSE	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.	un	11,00	3.991,81	43.909,91	1,07
01.08		**TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO**				**215.876,93**	5,26
01.08.001		Transporte de RR-1C	t	151,35	165,00	24.972,75	0,61
01.08.002		Transporte de CAP 50/70	t	1.212,09	157,50	190.904,18	4,65

Importa o presente orçamento em :
(quatro milhões, cento e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 4.107.283,72