ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ**				**5.101.173,45**	**100,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**214.483,07**	**4,20**
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	214.483,07	214.483,07	4,20
01.02	**IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO**				**33.993,36**	**0,67**
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	54,00	376,26	20.318,04	0,40
01.02.002	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	12,00	639,78	7.677,36	0,15
01.02.003	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	12,00	499,83	5.997,96	0,12
01.03	**CANTEIRO DE OBRAS**				**28.027,33**	**0,55**
01.03.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	19.455,46	19.455,46	0,38
01.03.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	8.571,87	8.571,87	0,17
01.04	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**				**4.852,95**	**0,10**
01.04.001	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.=100km)	km	1.301,06	3,73	4.852,95	0,10
01.05	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				**4.066.389,60**	**79,72**
01.05.001	**PAVIMENTAÇÃO**				**4.066.389,60**	**79,72**
01.05.001.001	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	8.400,00	55,43	465.612,00	9,13
01.05.001.002	Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante	m2	336.000,00	0,21	70.560,00	1,39
01.05.001.003	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem - espessura de 2,00 cm - com motoniveladora	t	8.064,00	14,35	115.718,40	2,27
01.05.001.004	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem - espessura de 3,00cm - com vibroacabadora	t	12.096,00	14,35	173.577,60	3,40
01.05.001.005	Usinagem de CAUQ (capa de rolamento), exclusive CAP	t	20.160,00	103,16	2.079.705,60	40,76
01.05.001.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.612.800,00	0,72	1.161.216,00	22,77
01.06	**SINALIZAÇÃO**				**218.886,59**	**4,28**
01.06.001	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**				**173.776,47**	**3,40**
01.06.001.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	7.200,00	23,48	169.056,00	3,31
01.06.001.002	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	326,45	14,46	4.720,47	0,09
01.06.002	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**				**45.110,12**	**0,88**
01.06.002.001	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	62,50	376,62	23.538,75	0,46
01.06.002.002	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	un	173,00	124,69	21.571,37	0,42
01.07	**OBRAS COMPLEMENTARES**				**266.359,30**	**5,22**
01.07.001	**Redutor de velocidade Tipo I (L = 1,50m, h = 0,08m) - 60 unidades**				**7.329,97**	**0,14**
01.07.001.001	Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante	m2	324,00	0,21	68,04	0,00
01.07.001.002	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem	t	41,47	14,35	595,09	0,01
01.07.001.003	Usinagem de CAUQ (capa de rolamento), exclusive CAP	t	41,47	103,16	4.278,05	0,08

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	3.317,76	0,72	2.388,79	0,05
01.07.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	48.000,00	3,58	171.840,00	3,37
01.07.003	Limpeza de sarjeta e meio-fio (SICRO 4915708 ref. abril/2019)	m	48.000,00	0,68	32.640,00	0,64
01.07.004	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.	un	11,00	4.959,03	54.549,33	1,07
01.08	**TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO**				**268.181,25**	**5,26**
01.08.001	Transporte de RR-1C	t	151,35	204,98	31.023,72	0,61
01.08.002	Transporte de CAP 50/70	t	1.212,09	195,66	237.157,53	4,65

Importa o presente orçamento em :
(cinco milhões, cento e um mil, cento e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 5.101.173,45