ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ**				**2.579.517,45**	**100,00**
01.01		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**97.157,61**	3,75
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	97.157,61	97.157,61	3,75
01.02		**IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO**				**27.363,06**	1,06
01.02.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	54,00	302,87	16.354,98	0,63
01.02.002	4657/ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	12,00	515,00	6.180,00	0,24
01.02.003	4654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	12,00	402,34	4.828,08	0,19
01.03		**CANTEIRO DE OBRAS**				**22.560,84**	0,88
01.03.001		Manutenção do Canteiro	un	1,00	15.660,84	15.660,84	0,61
01.03.002		Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	6.900,00	6.900,00	0,27
01.04		**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**				**2.454,21**	0,10
01.04.001	3465/ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.=100km)	km	818,07	3,00	2.454,21	0,10
01.05		**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				**2.046.429,00**	79,33
01.05.001		**PAVIMENTAÇÃO**				**2.046.429,00**	79,33
01.05.001.001	2602/ORSE	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	5.250,00	44,62	234.255,00	9,08
01.05.001.002	7176/ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante	m2	210.000,00	0,17	35.700,00	1,38
01.05.001.003	3427/ORSE	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem - espessura de 2,00 cm - com motoniveladora	t	5.040,00	11,55	58.212,00	2,26
01.05.001.004	3427/ORSE	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem - espessura de 3,00cm - com vibroacabadora	t	7.560,00	11,55	87.318,00	3,39
01.05.001.005	7178/ORSE	Usinagem de CAUQ (capa de rolamento), exclusive CAP	t	12.600,00	83,04	1.046.304,00	40,56
01.05.001.006	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.008.000,00	0,58	584.640,00	22,66
01.06		**SINALIZAÇÃO**				**110.106,30**	4,27
01.06.001		**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**				**87.424,91**	3,39
01.06.001.001	11688/ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	4.500,00	18,90	85.050,00	3,30
01.06.001.002	3724/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	204,03	11,64	2.374,91	0,09
01.06.002		**SINALIZAÇÃO VERTICAL**				**22.681,39**	0,88
01.06.002.001	10712/ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	39,06	303,16	11.841,43	0,46
		Confecção suporte e travessa para placa de sinalização					

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.06.002.002	10808/ORSE		un	108,00	100,37	10.839,96	0,42
01.07		**OBRAS COMPLEMENTARES**				**138.523,38**	5,37
01.07.001		**Redutor de velocidade Tipo I (L = 1,50m, h = 0,08m) - 60 unidades**				**3.688,90**	0,14
01.07.001.001	7176/ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante	m2	202,50	0,17	34,43	0,00
01.07.001.002	3427/ORSE	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem	t	25,92	11,55	299,38	0,01
01.07.001.003	7178/ORSE	Usinagem de CAUQ (capa de rolamento), exclusive CAP	t	25,92	83,04	2.152,40	0,08
01.07.001.004	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	2.073,60	0,58	1.202,69	0,05
01.07.002	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	30.000,00	2,88	86.400,00	3,35
01.07.003		Limpeza de sarjeta e meio-fio (SICRO 4915708 ref. abril/2019)	m	30.000,00	0,55	16.500,00	0,64
01.07.004	12379/ORSE	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.	un	8,00	3.991,81	31.934,48	1,24
01.08		**TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO**				**134.923,05**	5,24
01.08.001		Transporte de RR-1C	t	94,59	165,00	15.607,35	0,61
01.08.002		Transporte de CAP 50/70	t	757,56	157,50	119.315,70	4,63

Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 2.579.517,45

(dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos)