ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ**				**3.203.718,93**	**100,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**120.698,90**	**3,75**
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	120.698,90	120.698,90	3,75
01.02	**IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO**				**33.993,36**	**1,06**
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	54,00	376,26	20.318,04	0,63
01.02.002	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	12,00	639,78	7.677,36	0,24
01.02.003	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	12,00	499,83	5.997,96	0,19
01.03	**CANTEIRO DE OBRAS**				**28.027,33**	**0,88**
01.03.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	19.455,46	19.455,46	0,61
01.03.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	8.571,87	8.571,87	0,27
01.04	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**				**3.051,40**	**0,10**
01.04.001	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.=100km)	km	818,07	3,73	3.051,40	0,10
01.05	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				**2.541.493,50**	**79,33**
01.05.001	**PAVIMENTAÇÃO**				**2.541.493,50**	**79,33**
01.05.001.001	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	5.250,00	55,43	291.007,50	9,08
01.05.001.002	Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante	m2	210.000,00	0,21	44.100,00	1,38
01.05.001.003	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem - espessura de 2,00 cm - com motoniveladora	t	5.040,00	14,35	72.324,00	2,26
01.05.001.004	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem - espessura de 3,00cm - com vibroacabadora	t	7.560,00	14,35	108.486,00	3,39
01.05.001.005	Usinagem de CAUQ (capa de rolamento), exclusive CAP	t	12.600,00	103,16	1.299.816,00	40,56
01.05.001.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.008.000,00	0,72	725.760,00	22,66
01.06	**SINALIZAÇÃO**				**136.787,57**	**4,27**
01.06.001	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**				**108.610,27**	**3,39**
01.06.001.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	4.500,00	23,48	105.660,00	3,30
01.06.001.002	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	204,03	14,46	2.950,27	0,09
01.06.002	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**				**28.177,30**	**0,88**
01.06.002.001	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	39,06	376,62	14.710,78	0,46
01.06.002.002	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	un	108,00	124,69	13.466,52	0,42
01.07	**OBRAS COMPLEMENTARES**				**172.053,62**	**5,37**
01.07.001	**Redutor de velocidade Tipo I (L = 1,50m, h = 0,08m) - 60 unidades**				**4.581,38**	**0,14**
01.07.001.001	Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante	m2	202,50	0,21	42,53	0,00
01.07.001.002	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem	t	25,92	14,35	371,95	0,01
01.07.001.003	Usinagem de CAUQ (capa de rolamento), exclusive CAP	t	25,92	103,16	2.673,91	0,08

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	2.073,60	0,72	1.492,99	0,05
01.07.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	30.000,00	3,58	107.400,00	3,35
01.07.003	Limpeza de sarjeta e meio-fio (SICRO 4915708 ref. abril/2019)	m	30.000,00	0,68	20.400,00	0,64
01.07.004	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.	un	8,00	4.959,03	39.672,24	1,24
01.08	**TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO**				**167.613,25**	**5,24**
01.08.001	Transporte de RR-1C	t	94,59	204,98	19.389,06	0,61
01.08.002	Transporte de CAP 50/70	t	757,56	195,66	148.224,19	4,63

Importa o presente orçamento em :
(três milhões, duzentos e três mil, setecentos e dezoito reais e noventa e três centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 3.203.718,93