ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ**				**1.917.912,83**	**100,00**
01.01		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**67.700,12**	3,53
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	67.700,12	67.700,12	3,53
01.02		**IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO**				**27.363,06**	1,42
01.02.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	54,00	302,87	16.354,98	0,85
01.02.002	4657/ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	12,00	515,00	6.180,00	0,32
01.02.003	4654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	12,00	402,34	4.828,08	0,25
01.03		**CANTEIRO DE OBRAS**				**22.560,84**	1,18
01.03.001		Manutenção do Canteiro	un	1,00	15.660,84	15.660,84	0,82
01.03.002		Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	6.900,00	6.900,00	0,36
01.04		**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**				**1.823,82**	0,10
01.04.001	3465/ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.=100km)	km	607,94	3,00	1.823,82	0,10
01.05		**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				**1.500.714,60**	78,26
01.05.001		**PAVIMENTAÇÃO**				**1.500.714,60**	78,26
01.05.001.001	2602/ORSE	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	3.850,00	44,62	171.787,00	8,96
01.05.001.002	7176/ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante	m2	154.000,00	0,17	26.180,00	1,37
01.05.001.003	3427/ORSE	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem - espessura de 2,00 cm - com motoniveladora	t	3.696,00	11,55	42.688,80	2,23
01.05.001.004	3427/ORSE	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem - espessura de 3,00cm - com vibroacabadora	t	5.544,00	11,55	64.033,20	3,34
01.05.001.005	7178/ORSE	Usinagem de CAUQ (capa de rolamento), exclusive CAP	t	9.240,00	83,04	767.289,60	40,01
01.05.001.006	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	739.200,00	0,58	428.736,00	22,35
01.06		**SINALIZAÇÃO**				**80.723,31**	4,20
01.06.001		**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**				**64.111,58**	3,34
01.06.001.001	11688/ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	3.300,00	18,90	62.370,00	3,25
01.06.001.002	3724/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	149,62	11,64	1.741,58	0,09
01.06.002		**SINALIZAÇÃO VERTICAL**				**16.611,73**	0,86
01.06.002.001	10712/ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	28,64	303,16	8.682,50	0,45
		Confecção suporte e travessa para placa de sinalização					

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.06.002.002	10808/ORSE		un	79,00	100,37	7.929,23	0,41
01.07		**OBRAS COMPLEMENTARES**				**118.083,48**	6,15
01.07.001		**Redutor de velocidade Tipo I (L = 1,50m, h = 0,08m) - 60 unidades**				**2.705,38**	0,14
01.07.001.001	7176/ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante	m2	148,50	0,17	25,25	0,00
01.07.001.002	3427/ORSE	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem	t	19,01	11,55	219,57	0,01
01.07.001.003	7178/ORSE	Usinagem de CAUQ (capa de rolamento), exclusive CAP	t	19,01	83,04	1.578,59	0,08
01.07.001.004	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.520,64	0,58	881,97	0,05
01.07.002	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	22.000,00	2,88	63.360,00	3,30
01.07.003		Limpeza de sarjeta e meio-fio (SICRO 4915708 ref. abril/2019)	m	22.000,00	0,55	12.100,00	0,63
01.07.004	12379/ORSE	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.	un	10,00	3.991,81	39.918,10	2,08
01.08		**TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO**				**98.943,60**	5,16
01.08.001		Transporte de RR-1C	t	69,37	165,00	11.446,05	0,60
01.08.002		Transporte de CAP 50/70	t	555,54	157,50	87.497,55	4,56

Importa o presente orçamento em :

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 1.917.912,83

(um milhão, novecentos e dezessete mil, novecentos e doze reais e oitenta e três centavos)