ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ**				**2.382.025,12**	**100,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**84.103,86**	**3,53**
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	84.103,86	84.103,86	3,53
01.02	**IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO**				**33.993,36**	**1,42**
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	54,00	376,26	20.318,04	0,85
01.02.002	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	12,00	639,78	7.677,36	0,32
01.02.003	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	12,00	499,83	5.997,96	0,25
01.03	**CANTEIRO DE OBRAS**				**28.027,33**	**1,18**
01.03.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	19.455,46	19.455,46	0,82
01.03.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	8.571,87	8.571,87	0,36
01.04	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**				**2.267,62**	**0,10**
01.04.001	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.=100km)	km	607,94	3,73	2.267,62	0,10
01.05	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				**1.863.761,90**	**78,26**
01.05.001	**PAVIMENTAÇÃO**				**1.863.761,90**	**78,26**
01.05.001.001	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	3.850,00	55,43	213.405,50	8,96
01.05.001.002	Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante	m2	154.000,00	0,21	32.340,00	1,37
01.05.001.003	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem - espessura de 2,00 cm - com motoniveladora	t	3.696,00	14,35	53.037,60	2,23
01.05.001.004	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem - espessura de 3,00cm - com vibroacabadora	t	5.544,00	14,35	79.556,40	3,34
01.05.001.005	Usinagem de CAUQ (capa de rolamento), exclusive CAP	t	9.240,00	103,16	953.198,40	40,01
01.05.001.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	739.200,00	0,72	532.224,00	22,35
01.06	**SINALIZAÇÃO**				**100.284,42**	**4,20**
01.06.001	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**				**79.647,51**	**3,34**
01.06.001.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	3.300,00	23,48	77.484,00	3,25
01.06.001.002	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	149,62	14,46	2.163,51	0,09
01.06.002	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**				**20.636,91**	**0,86**
01.06.002.001	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	28,64	376,62	10.786,40	0,45
01.06.002.002	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	un	79,00	124,69	9.850,51	0,41
01.07	**OBRAS COMPLEMENTARES**				**146.670,21**	**6,15**
01.07.001	**Redutor de velocidade Tipo I (L = 1,50m, h = 0,08m) - 60 unidades**				**3.359,91**	**0,14**
01.07.001.001	Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante	m2	148,50	0,21	31,19	0,00
01.07.001.002	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem	t	19,01	14,35	272,79	0,01
01.07.001.003	Usinagem de CAUQ (capa de rolamento), exclusive CAP	t	19,01	103,16	1.961,07	0,08

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.520,64	0,72	1.094,86	0,05
01.07.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	22.000,00	3,58	78.760,00	3,30
01.07.003	Limpeza de sarjeta e meio-fio (SICRO 4915708 ref. abril/2019)	m	22.000,00	0,68	14.960,00	0,63
01.07.004	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.	un	10,00	4.959,03	49.590,30	2,08
01.08	**TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO**				**122.916,42**	**5,16**
01.08.001	Transporte de RR-1C	t	69,37	204,98	14.219,46	0,60
01.08.002	Transporte de CAP 50/70	t	555,54	195,66	108.696,96	4,56

Importa o presente orçamento em :
(dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil, vinte e cinco reais e doze centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 2.382.025,12