



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
E DO DESENVOLVIMENTO URBANO

SEINFRA

Fls. 09

Rub A

FICHA TÉCNICA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA  
ORLA DE ATALAIA EM ARACAJU/SE

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES:

- Varrição diária de áreas de ruas, calçadas, estacionamentos, ciclovias e áreas de lazer que não sejam administradas por terceiros (103.326,010 m<sup>2</sup>);
- Coleta e remoção de lixo proveniente da varrição;
- Irrigação diária de toda área verde existente (94.097,43 m<sup>2</sup>);
- Poda mecânica e pulverização de gramados (94.097,43 m<sup>2</sup>);
- Conservação e replantio mensal de arranjos ornamentais ( 868,36 m<sup>2</sup>);
- Poda e adubação de coqueiros – 1.449 unidades;
- Adubação orgânica semestral de toda área verde existente (94.097,43 m<sup>2</sup>);
- Pulverização bimestral – combate a pragas, lagartas, formigas, etc (94.097,43);
- Ajardinamento e ornamentação de áreas ( 18.100,00 m<sup>2</sup>);
- Tratamento mensal de gramados com retirada de ervas daninhas invasoras (94.097,43 m<sup>2</sup>).

VALOR DO ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS: R\$ 1.746.556,72 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos ) (Ref. Novembro/2017)

PRAZO: 12 (doze) meses

Aracaju, 22 de Janeiro de 2018.

Geométrica Engenharia de Projetos Ltda.  
Márcia Maria V. de A. Martins  
Engenheira Civil  
CREA 270042228-7